

Kompensationsdrosselspule						
Typ Kompensationsdrosselspule	DSUL 7351					
** Elektrische Daten						
Bemessungsfrequenz:						
Bemessungsleistung:						
Bemessungsspannung						
Isolation Auslegung der gesamten äußeren Isolation (DIN EN 60071-2)*						
Isolationspegel / Prüfpegel:						
Schaltgruppe						
Sternpunktbelastbarkeit						
Kurzschlussdauer						
Einstellbereich (Anzapfungen) Ur (OS)*						
Linearität						
Reaktanzen **						
		15 MVar (71,4 %)	21 MVar (100 %)			
Bemessungsreaktanz X r		881,7	629,9			
Nullreaktanz X 0		ca. 60%				
Gegenreaktanz X m		881,7	629,9			
Wicklungswiderstand R ph			Ohm			
Verluste**						
Gesamt-Verluste Pg es						
Verlustbewertung *						
Die berechneten Garantiewerte werden Vertragsbestandteil. Sollte zum Zeitpunkt der Abnahme jedoch eine Abweichung zu den garantierten Werten auftreten, so tritt bei Überschreitung nachfolgende Malus-Regelung in Kraft: Verlustwärmeargabe durch Kessel der Drosselspule innerhalb Schalldämmhaus**						
Schalten der Drosselspule**						
Schalleistung Drosselspule						
Die garantierten Geräuschwerte beziehen sich auf den Maximalwert über den gesamten Regelbereich. (21 MVar)						
a. Schalleistung Drosselspule ohne jegliche Schalldämmmaßnahmen* / **						
b. Sollte der Wert von a. nicht erreichbar sein: Schalleistung Drosselspule mit direkt angebrachten Schalldämmmaßnahmen* / **						
c. Sollte der Wert von b. nicht erreichbar sein: Schalleistung Drosselspule inkl. Schalldämmhaus* / **						
Eine externe Kühl anlage darf keine zusätzlichen Schallemissionen verursachen.						
Kühlung / Isolierflüssigkeit						
Temperaturwerte bei U max 123 kV **						
maximale Übertemperatur Öl oben:						
maximale Übertemperatur der Wicklung:						
Material Wicklungs-Isolation						
Die Lieferung der Kompensationsdrosselspule zum Aufstellungsort erfolgt ölfüllt.						
Isolierflüssigkeit *						
Technische Angaben Aktivteil **						
Induktion bei Ur bei Nenn-Erregung						
Maximale Induktion bei Ur						
Maximale Induktion bei maximaler Übererregung (Um=123 kV) Blech-Verlustziffer bei 1,7 T						
Kern:						
Joch:						

Wicklungsanordnung:	Kern Stammwicklung Stufenwicklung
Wicklungsarten:	
OS-Stammwicklung:	Spulenwicklung
OS-Regelwicklung:	Spulenwicklung
Anzahl der Kernschenkel	3

Anbauteile, mechanische und ergänzende Angaben

Ausführung Ausdehner / Durchführungen / Radiatoren *	ok
Spurkranzrollen nach DIN 42561-2 *	ok
Absturz-Sicherungssysteme an Drosselspule und Kühlanlage *	ok
Zubehörschrank *	nicht enthalten
Steuerschränke *	Übergabe-Klemmschrank
Ein-/Anbauteile *	ok
Konsole für Überspannungsableiter	im Basispreis enthalten
Durchführungen */**	
Korrosionsschutz: * Schutzdauer (DIN EN ISO 12944-5)	ok
Ausführung des Korrosionsschutzes der Radiatoren/Kühlanlage	ok

Abmessungen und Gewichte

Hauptabmessungen (in mm) * / **

Gesamtlänge einschl. Radiatoren und Ausdehnungsgefäß	ca. 4200 mm (ohne Ableiterkonsole)
Gesamtlänge einschl. Radiatoren (ohne Ausdehnungsgefäß)	ca. 4000 mm
Gesamtbreite (ohne Kühlanlage)	ca. 2250 mm (ohne Ableiterkonsole, ohne Leiteranlegetabelle)
Höhe bis Oberkante Ausdehnungsgefäß	ca. 4750 mm
Höhe bis Oberkante Kesseldeckel	ca. 3100 mm
Höhe bis Oberkante OS- Durchführungen	ca. 4800 mm
Abstand der OS- Durchführungen voneinander	1300 mm (Mitte-Mitte der Anschlussstücke)
Abstand der OS- Durchführung 1V von der Kesselmitte (Fahrgestellachse)	0 mm
Spurweite	
für Längsfahrt	1435 mm
für Querfahrt	2940 mm

2. Gewichte * / **

Gesamtgewicht	ca. 44 t (kein Schalldämmhaus erforderlich)
incl. Kühlanlage und Schalldämmhaus	ca. 44 t
Gesamtgewicht	ca. 42 t
Drosselspule und Kühlanlage	ca. 20 t
Gesamtgewicht Drosselspule	ca. 20 t
Gewicht des heraushebbaren Teils	ca. 12 t
Gesamtgewicht Aktivteil	ca. 4 t
Gewicht des Eisenkerns	ca. 13000 l (inkl. Radiatoren)
Kupfergewicht	ca. 1500 l
Ölvolumen Kessel	ca. 14500 l
Ölvolumen Ausdehnungsgefäß	ca. 42 t
Ölvolumen gesamt	nicht erforderlich
Transportgewicht	
Gesamtgewicht Schalldämmhaus	
 Zusätzliche Prüfungen und Leistungen * / **	
 Typ-/Sonderprüfungen nach DIN EN 60076 Teil 6	ok
 Werden alle Prüfungen im Herstellerprüffeld durchgeführt?**	ja